

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (19 SZT.)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Moniuszki 22/9, Moniuszki 18/8, Moniuszki 27/8, Borówkowa 115/9, 59-100 Polkowice  
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Morajka  
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OKNA POŁACIOWE	1	10

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>OKNA POŁACIOWE</b>			
1	KNR 0-15II d.1 0526-02 analogia	Demontaż okien w połaci dachowej  19	szt.  szt.	  19.000	
				RAZEM	19.000
2	analiza indywidualna d.1	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-15II d.1 0526-02 analogia	Osadzenie kołnierza uszczelniającego do pokryć falistych typu EZV-A z kołnierzem izolacyjnym XDP w połaci dachowej 78x140  2+2+9+2	szt.  szt.	  15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie kołnierza uszczelniającego do pokryć falistych typu EZV-A z kołnierzem izolacyjnym XDP w połaci dachowej 94x140  2+2	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 78x140  2+2+9+2	szt.  szt.	  15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 94x140  2+2	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-02 d.1 2004-01 analogia	Obudowa ościeży okien połaciowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01  2*(0.8+1.4)*15*0.30 2*(1.0+1.4)*4*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.800 5.760	
				RAZEM	25.560
8	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.560	
				RAZEM	25.560
9	KNR 2-02 d.1 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - uzupełnienie wełny wokół okna połaciowego i szpaletów  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.920	
				RAZEM	31.920
10	KNR 4-01 d.1 0522-05 z.sz. 2.3. 9909-01 analogia	Demontaz i ponowny montaż pokrycia z blachodachówki  15*(2*1.4-1.4*0.8) 4*(2.2*1.4-1.4*1.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25.200 6.720	
				RAZEM	31.920

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	370.8339	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt.	354.7728	0.00	0.00
2.	Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm <sup>3</sup>	7.0546	0.00	0.00
3.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0337	0.00	0.00
4.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz	kg	1.5960	0.00	0.00
5.	kołki rozporowe	szt.	103.7736	0.00	0.00
6.	kołnierz do pokryć falistych typu EZV-A + XDP 78x140	kpl.	15.0000	0.00	0.00
7.	kołnierz do pokryć falistych typu EZV-A + XDP 94x140	kpl.	4.0000	0.00	0.00
8.	kwask solny techniczny	kg	0.1596	0.00	0.00
9.	okno połaciowe drewniane FTP-V U4 78x140	kpl.	15.0000	0.00	0.00
10.	okno połaciowe drewniane FTP-V U4 94x140	kpl.	4.0000	0.00	0.00
11.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	26.8380	0.00	0.00
12.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m <sup>2</sup>	59.8428	0.00	0.00
13.	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	52.3980	0.00	0.00
14.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	19.4256	0.00	0.00
15.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.3192	0.00	0.00
16.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	57.8678	0.00	0.00
17.	utylicacja okien	t	1.0000	0.00	0.00
18.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	4.0655	0.00	0.00
2.	Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	m-g	1.0771	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł