

Polkowickie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o. o.

Rynek 6, 59-100 Polkowice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych (2 szt.)
ADRES INWESTYCJI : ul. Moniuszki 16, 17; 59-100 Polkowice
INWESTOR : Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : Rynek 6, 59-100 Polkowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2022 r.

Data zatwierdzenia

A. Polkowski

MONIUSZKI 16, 17 - SCHODY ZEWNĘTRZNE - PR DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SCHODY ZEWNĘTRZNE MONIUSZKI 16	1	11
2	SCHODY ZEWNĘTRZNE MONIUSZKI 17	12	22

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCHODY ZEWNĘTRZNE MONIUSZKI 16			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	1.53*3.28*0.20	m ³	1.004	
				RAZEM	1.004
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1 poz.5*0.20	m ³ m ³	1.004 1.010	
				RAZEM	2.014
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 4 poz.1	m ³	1.004	
				RAZEM	1.004
4		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.1	wycena indywidualna	poz.2	m ³	2.014	
				RAZEM	2.014
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-07	3.30*1.53	m ²	5.049	
				RAZEM	5.049
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	poz.5	m ²	5.049	
				RAZEM	5.049
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.5	m ²	5.049	
				RAZEM	5.049
8	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej na podsypce z mialu kamiennego gr. 3 cm	m ²		
d.1	23103-01	3.30*1.53	m ²	5.049	
				RAZEM	5.049
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	0.20*0.10*poz.10	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	3.3+2*1.5	m	6.300	
				RAZEM	6.300
11	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w sąsiedztwie prowadzonych robót	m ²		
d.1	1211-01	3.3*0.3	m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
2		SCHODY ZEWNĘTRZNE MONIUSZKI 17			
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0212-02	1.52*3.30*0.20	m ³	1.003	
				RAZEM	1.003
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.12 poz.16*0.20	m ³ m ³	1.003 1.003	
				RAZEM	2.006
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 4 poz.12	m ³	1.003	
				RAZEM	1.003
15		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.2	wycena indywidualna	poz.13	m ³	2.006	
				RAZEM	2.006
16	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-07	3.30*1.52	m ²	5.016	
				RAZEM	5.016
17	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	poz.16	m ²	5.016	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.16	m ²	RAZEM	5.016
			m ²	5.016	
19	KNR 2-31 d.2 23103-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej na podsypce z mialu kamiennego gr. 3 cm 3.30*1.50	m ²	RAZEM	5.016
			m ²	4.950	
20	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.20*0.10*poz.21	m ³	RAZEM	4.950
			m ³	0.126	
21	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.3+2*1.5	m	RAZEM	0.126
			m	6.300	
22	KNR 2-31 d.2 1211-01	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w sąsiedztwie prowadzonych robót 3.3*0.3	m ²	RAZEM	6.300
			m ²	0.990	
				RAZEM	0.990

MONIUSZKI 16, 17 - SCHODY ZEWNĘTRZNE - PR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	85.7796	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	0.2621	0.00	0.00
2.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.0076	0.00	0.00
3.	Kostka brukowa gr. 6 cm, szara	m ²	10.1990	0.00	0.00
4.	Miał kamienny łamany (kruszywy)	t	1.3119	0.00	0.00
5.	Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare	m	12.8520	0.00	0.00
6.	Piasek naturalny kopany	m ³	1.5959	0.00	0.00
7.	składowanie gruzu	t	7.6380	0.00	0.00
8.	tluczeń kamienny niesortowany 0/31,5 mm	t	3.2027	0.00	0.00
9.	Woda z rurociągów	m ³	0.3395	0.00	0.00
10.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	2.1706	0.00	0.00
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	6.1463	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł