

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynien i rur spustowych. Malowanie podbitki drewnianej.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna 10-16, 59-100 Polkowice  
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z.o.o.  
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Morajka  
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2022 r.


---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.12.2022 r.

Data zatwierdzenia



*Marek Morajka*  
MPL

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien  4*6.0 3.0+2.6+4.7+8.6+2*4.1+4.2+4.3+5.0+19.5+5.0+6.2 9.3+7.6+6.6+6.2+3.7+5.4 2*2.8+5.3	m  m m m m	  24.000 71.300 38.800 10.900	
				RAZEM	145.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych  2*2.5 7.0+6.8+6.6+7.2 7.7+7.5+8.0+8.0+6.6+7.6 7.5+6.5+7.5+6.6+7.5+7.0	m  m m m m	  5.000 27.600 45.400 42.600	
				RAZEM	120.600
3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm poz.1	m  m	  145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk. gr. 0,6 mm poz.2	m  m	  120.600	
				RAZEM	120.600
5	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe - leje spustowe  18	szt  szt	  18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 3 0703-05	Boazeria podbitkowa - dwukrotne pokrycie lazurą ochronną  0.60*(3.0+2.6+4.7+8.6+2*4.1+2*2.8+5.3+4.2+4.3+5.0+19.5+5.0+6.2+2.0+6.0+2*4.9+9.3+7.6+6.6+6.2+3.7+5.4) 0.50*4*6.5 0.40*2.5*2*22 15 <R>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  83.280 13.000 44.000 15.000	
				RAZEM	155.280
7	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm poz.6*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.528	
				RAZEM	15.528
8	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m  3	kol.  kol.	  3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny  30	kol.  kol.	  30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	386.7404	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow.6cm	m <sup>2</sup>	17.0808	0.00	0.00
2.	Iazura ochronna V33	dm <sup>3</sup>	25.9318	0.00	0.00
3.	Rura spust. tytan-cynk gr. 0,6 mm, śr. 110 mm	m	124.2180	0.00	0.00
4.	Rynna dachowa z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm, fi 150 mm,	m	149.3500	0.00	0.00
5.	Rynnowy lej spust.rozm. 150 mm	szt	18.0000	0.00	0.00
6.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	3.1168	0.00	0.00
7.	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm	szt	39.7980	0.00	0.00
8.	Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm	szt	290.0000	0.00	0.00
9.	Wkręt do drewna PZ - 5,0x40	kg	1.3975	0.00	0.00
10.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m	m-g	201.5519	0.00	0.00
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.7894	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

