

**Polkowickie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o. o.**

Rynek 6, 59-100 Polkowice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynien i rur spustowych. Malowanie podbitki drewnianej.
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna 10-16, 59-100 Polkowice
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Morajka
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2022 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien 4*6.0 3.0+2.6+4.7+8.6+2*4.1+4.2+4.3+5.0+19.5+5.0+6.2 9.3+7.6+6.6+6.2+3.7+5.4 2*2.8+5.3	m		
			m	24.000	
			m	71.300	
			m	38.800	
			m	10.900	
				RAZEM	145.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych 2*2.5 7.0+6.8+6.6+7.2 7.7+7.5+8.0+8.0+6.6+7.6 7.5+6.5+7.5+6.6+7.5+7.0	m		
			m	5.000	
			m	27.600	
			m	45.400	
			m	42.600	
				RAZEM	120.600
3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan - cynk gr. 0,6 mm poz.1	m		
			m	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk. gr. 0,6 mm poz.2	m		
			m	120.600	
				RAZEM	120.600
5	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe - leje spustowe 18	szk		
			szk	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR-W 3 0703-05	Boazeria podbitkowa - dwukrotne pokrycie lazurą ochronną 0.60*(3.0+2.6+4.7+8.6+2*4.1+2*2.8+5.3+4.2+4.3+5.0+19.5+5.0+6.2+2.0+6.0+2*4.9+9.3+7.6+6.6+6.2+3.7+5.4) 0.50*4*6.5 0.40*2.5*2*22 15 <R>	m ²		
			m ²	83.280	
			m ²	13.000	
			m ²	44.000	
			m ²	15.000	
				RAZEM	155.280
7	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm poz.6*10%	m ²		
			m ²	15.528	
				RAZEM	15.528
8	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 3	kol.		
			kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny 30	kol.		
			kol.	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7)			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	386.7404	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow.6cm	m ²	17.0808	0.00	0.00
2.	Iazura ochronna V33	dm ³	25.9318	0.00	0.00
3.	Rura spust. tytan-cynk gr. 0,6 mm, śr. 110 mm	m	124.2180	0.00	0.00
4.	Rynna dachowa z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm, fi 150 mm,	m	149.3500	0.00	0.00
5.	Rynnowy lej spust.rozm. 150 mm	szt	18.0000	0.00	0.00
6.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	3.1168	0.00	0.00
7.	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm	szt	39.7980	0.00	0.00
8.	Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm	szt	290.0000	0.00	0.00
9.	Wkręt do drewna PZ - 5,0x40	kg	1.3975	0.00	0.00
10.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m	m-g	201.5519	0.00	0.00
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.7894	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

