

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o.

59-100 Polkowice, ul. Rynek 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (18 SZT.)
ADRES INWESTYCJI : Budynki mieszkalne w zasobach PTBS w Polkowicach
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Morajka
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2024

Data zatwierdzenia

↑ Reklam

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OKNA POŁĄCZOWE	1	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OKNA POŁACIOWE			
1	KNR 0-15II	Demontaż okien w połaci dachowej	szt.		
d.1	0526-02				
	analogia	9+9	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 0-15II	Osadzenie kołnierza uszczelniającego do pokryć falistych typu EZV-A z kołnierzem izolacyjnym XDP w połaci dachowej 78x140	szt.		
d.1	0526-02				
	analogia	poz.1	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej 78x140	szt.		
d.1	0526-02				
		poz.1	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR-W 2-02	Obudowa ościeży okien połaciowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2004-01				
	analogia	2*(0,8+1,4)*18*0,30	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03				
		poz.5	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - uzupełnienie wełny wokół okna połaciowego i szpaletów	m ²		
d.1	0613-06				
	analogia	poz.8	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
8	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż pokrycia z blachodachówki	m ²		
d.1	0522-05 z. sz. 2.3. 9909-01				
	analogia	18*(2*1,4-1,4*0,8)	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	303,1770	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt.	329,7888	0,00	0,00
2.	Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm ³	6,5578	0,00	0,00
3.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0314	0,00	0,00
4.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz	kg	1,5120	0,00	0,00
5.	kołki rozporowe	szt.	96,4656	0,00	0,00
6.	kołnierz do pokryć falistych typu EZV-A + XDP 78x140	kpl.	18,0000	0,00	0,00
7.	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	0,1512	0,00	0,00
8.	okno połaciowe drewniane FTP-V U4 78x140	kpl.	18,0000	0,00	0,00
9.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	24,9480	0,00	0,00
10.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m ²	56,2248	0,00	0,00
11.	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	48,7080	0,00	0,00
12.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	18,0576	0,00	0,00
13.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0,3024	0,00	0,00
14.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	53,7926	0,00	0,00
15.	użyłizacja okien	t	1,0000	0,00	0,00
16.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	9,0020	0,00	0,00
2.	Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	m-g	1,0111	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł