

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien PCV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z zasobów PTBS Sp. z o. o.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Moniuszki 30/1, ul. Górna 16/10, ul. Moniuszki 16/2, Moniuszki 19/4, ul. Borówkowa 13/1, ul. Borówko-  
wa 17/5, ul. Borówkowa 17/4, ul. Borówkowa 19/1, ul. Borówkowa 15/1, ul. Moniuszki 31/5, 11/6 i 17/1,  
Plac Piastów 3/2, Gdańska 10/4,10/8; 59-100 Polkowice  
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Morajka  
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.02.2024

Data zatwierdzenia

*M. Morajka*

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Wymiana stolarki okiennej w budynkach zarządzanych przez PTBS Sp. z o. o. w Polkowicach</b>			
1	Roboty demontażowe.	1	2
2	Roboty montażowe.	3	6
3	Roboty wykończeniowe.	7	10
4	Wywóz gruzu i składowanie.	11	13

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana stolarki okiennej w budynkach zarządzanych przez PTBS Sp. z o. o. w Polkowicach</b>					
1		<b>Roboty demontażowe.</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	3+1+2+2+3+1+3+2+1+3+1+3+1+1	szt.	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0354-05				
	Mo 30/1	1.40*2.30	m2	3.22	
	Mo 16/2	1.50*2.10	m2	3.15	
	Mo 19/4	1.50*2.20	m2	3.30	
	Bo 13/1	0.90*2.30	m2	2.07	
	Bo 17/5	2.00*2.30	m2	4.60	
	Bo 17/4	2.00*2.30	m2	4.60	
	Bo 19/1	1.90*2.30	m2	4.37	
	Bo 19/1	0.90*2.10	m2	1.89	
	Bo 15/1	2.00*2.30	m2	4.60	
	Mo 31/5	0.90*2.30	m2	2.07	
	Mo 31/5	1.40*2.30	m2	3.22	
	Mo 11/6	1.40*2.20	m2	3.08	
	Mo 17/1	1.45*2.20	m2	3.19	
	Gd 10/4	1.55*2.20	m2	3.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.77</b>
2		<b>Roboty montażowe.</b>			
3	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia. Nawiewniki zamontować zgodnie z Wykazem okien.	m2		
d.2	1023-09				
	Mo 30/1	1.20*1.45*3	m2	5.22	
	Gór 16/10	0.70*1.10	m2	0.77	
	Mo 16/2	1.45*1.45*2	m2	4.21	
	Mo 16/2	1.20*1.45*2	m2	3.48	
	Mo 19/4	1.15*1.45*3	m2	5.00	
	Mo 19/1	0.90*1.45	m2	1.31	
	Bo 17/4	1.15*1.45*3	m2	5.00	
	Bo 19/1	1.15*1.45*2	m2	3.34	
	Bo 15/1	1.15*1.45	m2	1.67	
	Mo 31/5	1.15*1.45*3	m2	5.00	
	Mo 17/1	1.20*1.45*3	m2	5.22	
	PIP 3/2	1.15*1.45	m2	1.67	
	Gd 10/4	1.15*1.45	m2	1.67	
	Gd 10/8	1.15*1.15	m2	1.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.88</b>
4	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia. Nawiewniki zamontować zgodnie z Wykazem okien.	m2		
d.2	1023-12				
	Mo 30/1	1.40*2.30	m2	3.22	
	Mo 16/2	1.50*2.10	m2	3.15	
	Mo 19/4	1.50*2.20	m2	3.30	
	Bo 13/1	0.90*2.30	m2	2.07	
	Bo 17/5	2.00*2.30	m2	4.60	
	Bo 17/4	2.00*2.30	m2	4.60	
	Bo 19/1	1.90*2.30	m2	4.37	
	Bo 19/1	0.90*2.10	m2	1.89	
	Bo 15/1	2.00*2.30	m2	4.60	
	Mo 31/5	0.90*2.30	m2	2.07	
	Mo 31/5	1.40*2.30	m2	3.22	
	Mo 11/6	1.40*2.20	m2	3.08	
	Mo 17/1	1.45*2.20	m2	3.19	
	Gd 10/4	1.55*2.20	m2	3.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.77</b>
5	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV o dł. ponad 1 m	m		
d.2	0135-02				
		1.3*3	m	3.90	
		0.80	m	0.80	
		1.55*2+1.30*2	m	5.70	
		1.25*3+1.0	m	4.75	
		1.25*3	m	3.75	
		1.25*2	m	2.50	
		1.25	m	1.25	
		1.25*3	m	3.75	
		1.30*3	m	3.90	
		1.25	m	1.25	
		1.25	m	1.25	
		1.25	m	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.05</b>
6	KNR 4-01	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powłokanej	m2		
d.2	0533-02				
	Mo 31/5	1.25*0.30*3	m2	1.13	
	Mo 30/1	1.30*0.30*3	m2	1.17	



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	604.258	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Błacha stalowa powlekana płaska, poliester standard RAL, foliowana, grub. 0,50 mm	m <sup>2</sup>	2.875	0.00	0.00
2.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m <sup>3</sup>	0.030	0.00	0.00
3.	farba silikatowa	dm <sup>3</sup>	16.661	0.00	0.00
4.	Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm	m <sup>2</sup>	35.129	0.00	0.00
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0.219	0.00	0.00
6.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	0.798	0.00	0.00
7.	kołty stalowe	szt.	516.226	0.00	0.00
8.	Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0.030	0.00	0.00
9.	Masa uszczelniająca akrylowa Silak A	dm <sup>3</sup>	5.499	0.00	0.00
10.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	203.917	0.00	0.00
11.	Nawiewnik powietrza, okienny, automatyczny	szt	26.000	0.00	0.00
12.	okna balkonowe PCV	m <sup>2</sup>	46.770	0.00	0.00
13.	okna PCV	m <sup>2</sup>	44.880	0.00	0.00
14.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	30.245	0.00	0.00
15.	podokienniki z PCV	m	34.050	0.00	0.00
16.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	12.102	0.00	0.00
17.	skadowanie odpadów	t	2.750	0.00	0.00
18.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.064	0.00	0.00
19.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.443	0.00	0.00
20.	zaprawa tynkarska podkładowa	m <sup>3</sup>	1.199	0.00	0.00
21.	zaprawa tynkarska wierzchnia	m <sup>3</sup>	0.144	0.00	0.00
22.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	5.319	0.00	0.00
2.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	5.534	0.00	0.00
3.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t	m-g	10.310	0.00	0.00
4.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1.237	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

