
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE DYLATACJI, LIKWIDACJA PRZECIEKÓW POMIĘDZY KL. 3 I 5
ADRES INWESTYCJI : ul. Moniuszki 3-5, 59-100 Polkowice
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MONIUSZKI 1-7
ADRES INWESTORA : Rynek 6, 59-100 Polkowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0101-02 analogia	Nacięcie piłą ocieplenia na elewacji 2*9,0*2	m m	 36,000	 RAZEM 36,000
2	KNR-W 4-01 0702-07 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych wraz z ociepleniem pasami o szerokości do 30 cm 20	m m	 20,000	 RAZEM 20,000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*10*2	m ² m ²	 6,000	 RAZEM 6,000
4	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 2*6,0*1,0	m ² m ²	 12,000	 RAZEM 12,000
5	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku poz.4	m ² m ²	 12,000	 RAZEM 12,000
6	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 30	m ² m ²	 30,000	 RAZEM 30,000
7	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 30	m ² m ²	 30,000	 RAZEM 30,000
8	KNR 2-02 0609-08 analogia	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe - ocieplenie szczeliny dylatacyjnej 2*10,0*1,0	m ² m ²	 20,000	 RAZEM 20,000
9	KNR 0-17 2609-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - uzupełnienie płyt styropianowych elewacyjnych, montaż pianki poliuretanowej do szczeliny dylatacyjnej 0,4*10*2	m ² m ²	 8,000	 RAZEM 8,000
10	KNR-W 2-02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych uszczelniaczem de-karskim 60	m m	 60,000	 RAZEM 60,000
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - dylatacja 2*0,60*10	m ² m ²	 12,000	 RAZEM 12,000
12	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm 56	szt. szt.	 56,000	 RAZEM 56,000
13	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie 56	szt. szt.	 56,000	 RAZEM 56,000
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha z odzysku - dylatacja dach 12*50%	m ² m ²	 6,000	 RAZEM 6,000
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - dylatacja dach 12*50%	m ² m ²	 6,000	 RAZEM 6,000
16	KNR-W 2-02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 2*10*2,0	m ² m ²	 40,000	 RAZEM 40,000
17	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)			

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	r-g	131,1662	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blacha powlekana płaska	m ²	22,1400	0,00	0,00
2.	kit asfaltowy	kg	67,8000	0,00	0,00
3.	kołki kotwiące	szt.	56,0000	0,00	0,00
4.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	37,0000	0,00	0,00
5.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm ³	7,2000	0,00	0,00
6.	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1: 2015-03	m ³	2,2780	0,00	0,00
7.	preparat przeciwgrzybowy do podłoża mineralnych (CT99)	dm ³	3,0000	0,00	0,00
8.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	9,0000	0,00	0,00
9.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	14,2000	0,00	0,00
10.	Sznur dylatacyjny fi 20 mm	m	71,1900	0,00	0,00
11.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	412,8000	0,00	0,00
12.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	48,0000	0,00	0,00
13.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0240	0,00	0,00
14.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	2,0700	0,00	0,00
2.	Ruszt. rur.zew. do 20 m	m-g	65,5470	0,00	0,00
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,7630	0,00	0,00
4.	Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	m-g	0,3780	0,00	0,00
5.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,1620	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł